

审批意见：

西环评表（2021）3号

河南兴源制药有限公司：

你公司报送的《河南兴源制药有限公司年产1000吨中药炮制车间项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉。批复如下：

一、项目位于西平县迎宾大道99号，占地面积2000平方米，总投资200万元，其中环保投资28.5万元。根据该项目土地使用证和河南省企业投资项目备案证明（2020-411721-27-03-076326）等相关文件可知，项目符合国家产业政策。经审查，我局原则批准该项目《报告表》。建设单位要落实各项环保治理措施及资金，严格执行建设项目环境管理规定。

二、建设单位同时做好以下工作：

1、废气：筛选粉尘经收集后进入布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放；工艺臭气经集气罩收集后进入“水喷淋塔+活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放；天然气锅炉采用低氮燃烧装置，燃烧废气经不低于8m高的排气筒排放。

2、废水：建设一座10m³/d的污水处理站，污水处理站采用“AO”工艺。水洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、废气处理喷淋废水经厂区污水管道进入厂区自建污水处理站处理（满足城市污水处理厂进水指标）后排入城市污水管网，再经西平县污水处理厂进一步处理；锅炉软水系统废水经雨水管网排入城市污水管网；职工生活污水经化粪池处理后进入厂区自建污水处理站处理后排入城市污水管网。

3、固体废物：设置危废暂存间和固废暂存间。布袋除尘器收集的粉尘和废弃药材集中收集后由物资回收部门回收综合利用；废活性炭委托有危废处理资质的单位定期处置；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

4、噪声：选用低噪声设备，安装减振装置，经过围墙屏蔽、距离衰减和植物吸收等降噪措施后达标排放。

5、本项目的总量控制指标为：COD 0.133t/a,氨氮 0.013t/a,二氧化硫 0.0008t/a,氮氧化物 0.0075t/a。

三、如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、该项目由西平县柏城环境监察中队负责日常监督管理。

2021年2月1日